



Ente di Sviluppo Agricolo
Provincia di Messina

pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Rimozione e smaltimento delle coperture in amianto degli edifici dell'ex stabilimento "Sanderson & sons" di proprietà dell'E.S.A.

COMMITTENTE: Ente di Sviluppo Agricolo

Palermo, 20/01/2016

IL TECNICO
Ing. Luigi Vilardo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>			
Nr. 1 AN.01.01	Piattaforma aerea con operatore per accesso alle coperture ELEMENTI: (E) [A.004] Operaio quarto livello h (E) [A.PE.005] Nolo a freddo piattaforma aerea senza operatore giorni	8,000 1,000	27,00 260,00	216,00 260,00
	Sommano euro			476,00
	Oneri Sicurezza 5% euro			23,80
	Sommano euro			499,80
	Spese Generali 14% * (476.00) euro			66,64
	Sommano euro			566,44
	Utili Impresa 10% euro			54,26
	TOTALE euro / giorni			620,70
Nr. 2 AN.01.02	Rimozione e smaltimento di copertura in eternit consistente in: - Compilazione modulo NA/1 per censimento amianto; - Redazione e presentazione del piano di lavoro presso la ASL ... estello elevatore, reti anticaduta, ecc.), le pratiche presso l'ASL competente e tutti gli oneri oneri per la sicurezza. ELEMENTI: (E) [A.PE.001] Incidenza operazioni preliminari: Sopralluogo, compilazione ... Incidenza per operazioni preliminari: opralluogo, compilazione modello NA/1, redazione e presentazione piano di lavoro alla ASL a corpo (E) [A.PE.002] Incapsulamento preliminare, rimozione e d accatastamento del ... Incapsulamento preliminare, rimozione ed accatastamento lastre di cemento amianto m2 (E) [A.PE.003] Trasporto a discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata Qli/km (E) [A.PE.004] Smaltimento in discarica autorizzata e relativi oneri, compr ... Smaltimento in discarica autorizzata e relativi oneri m2 (E) [A.004] Operaio quarto livello h	1,000 1,000 7,000 1,000 0,350	0,10 4,00 0,13 5,00 27,00	0,10 4,00 0,91 5,00 9,45
	Sommano euro			19,46
	Oneri Sicurezza 5% euro			0,97
	Sommano euro			20,43
	Spese Generali 14% * (19.46) euro			2,72
	Sommano euro			23,15
	Utili Impresa 10% euro			2,22
	TOTALE euro / m2			25,37
Nr. 3 AN.01.03	Abbigliamento di sicurezza monouso costituito da: Tuta tessuto SMS traspirante, progettata specialmente per eliminazione amianto, cappuccio compatibile con la maggior parte dei r ... doppie a 3 fili Ghette in crosta, chiusura laterale con velcro e cinghietta regolabile sotto la suola, lunghezza cm 27 ELEMENTI: (E) [A.PE.006] Tuta tessuto SMS traspirante, progettata specialmente per el ... cadauno (E) [A.PE.006] Ghette in crosta, chiusura laterale con velcro e cinghietta ... cadauno	1,000 1,000	3,00 7,00	3,00 7,00
	Sommano euro			10,00
	Oneri Sicurezza 5% euro			0,50
	Sommano euro			10,50
	Spese Generali 14% * (10.00) euro			1,40
	Sommano euro			11,90
	Utili Impresa 10% euro			1,14
	TOTALE euro /			13,04
	A RIPORTARE			

